



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.					-	341.219,22	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	12.681,40	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS - 4 MESES	UN.	1,00	10.145,12	BDI 1	12.681,40	12.681,40	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	27.119,29	
1.2.0.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	381,65	BDI 1	477,06	1.431,18	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.121,88	2,52	BDI 1	3,15	3.533,92	RA
1.2.0.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	234,75	37,95	BDI 1	47,44	11.136,54	RA
1.2.0.4.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	15,00	587,61	BDI 1	734,51	11.017,65	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	4.691,80	
1.3.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	29,15	72,22	BDI 1	90,28	2.631,66	RA
1.3.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	6,54	62,66	BDI 1	78,33	512,28	RA
1.3.0.3.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	49,71	4,68	BDI 1	5,85	290,80	RA
1.3.0.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	26,47	37,99	BDI 1	47,49	1.257,06	RA
1.4.			INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)					-	27.664,60	
1.4.0.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	49,71	25,46	BDI 1	31,83	1.582,27	RA
1.4.0.2.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,24	141,48	BDI 1	176,85	3.225,74	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,52	114,77	BDI 1	143,46	2.943,80	RA
1.4.0.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,92	69,70	BDI 1	87,13	4.785,18	RA
1.4.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	218,20	7,98	BDI 1	9,98	2.177,64	RA
1.4.0.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,90	9,21	BDI 1	11,51	1.149,85	RA
1.4.0.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,50	10,37	BDI 1	12,96	162,00	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.4.0.8.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,30	11,80	BDI 1	14,75	1.095,93	RA
1.4.0.9.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,87	408,06	BDI 1	510,08	4.524,41	RA
1.4.0.10.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,87	163,05	BDI 1	203,81	1.807,79	RA
1.4.0.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	106,69	31,57	BDI 1	39,46	4.209,99	RA
1.5.			SUPERESTRUTURA					-	23.366,78	
1.5.1.			PILARES					-	11.149,14	
1.5.1.1.	SINAPI	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	42,12	114,77	BDI 1	143,46	6.042,54	RA
1.5.1.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	235,60	7,93	BDI 1	9,91	2.334,80	RA
1.5.1.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,80	11,88	BDI 1	14,85	1.288,98	RA
1.5.1.4.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,11	399,16	BDI 1	498,95	1.052,78	RA
1.5.1.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,11	163,05	BDI 1	203,81	430,04	RA
1.5.2.			VIGAS					-	12.217,64	
1.5.2.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	57,46	110,14	BDI 1	137,68	7.911,09	RA
1.5.2.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,70	9,21	BDI 1	11,51	733,19	RA
1.5.2.3.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,40	10,43	BDI 1	13,04	644,18	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.5.2.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,80	11,88	BDI 1	14,85	873,18	RA
1.5.2.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,88	408,06	BDI 1	510,08	1.469,03	RA
1.5.2.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,88	163,05	BDI 1	203,81	586,97	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	37.709,68	
1.6.0.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	202,75	14,70	BDI 1	18,38	3.726,55	RA
1.6.0.2.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	202,75	45,29	BDI 1	56,61	11.477,68	RA
1.6.0.3.	SINAPI-I	40653	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	M2	202,75	81,77	BDI 1	102,21	20.723,08	RA
1.6.0.4.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10X4,5MM	M3	2,74	520,40	BDI 1	650,50	1.782,37	RA
1.7.			PAREDES E PAINÉIS					-	14.729,20	
1.7.0.1.	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	123,96	60,18	BDI 1	75,23	9.325,51	RA
1.7.0.2.	SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	7,20	408,20	BDI 1	510,25	3.673,80	RA
1.7.0.3.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	11,06	125,13	BDI 1	156,41	1.729,89	RA
1.8.			REVESTIMENTOS					-	17.191,33	
1.8.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	337,91	7,37	BDI 1	9,21	3.112,15	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,14	17,97	BDI 1	22,46	2.069,46	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.8.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	245,77	21,83	BDI 1	27,29	6.707,06	RA
1.8.0.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	92,14	46,04	BDI 1	57,55	5.302,66	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	10.303,83	
1.9.0.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00	47,25	BDI 1	59,06	118,12	RA
1.9.0.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,40	53,60	BDI 1	67,00	629,80	RA
1.9.0.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,61	45,31	BDI 1	56,64	487,67	RA
1.9.0.4.	Composição	004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA BANHEIRO	UN.	1,00	753,61	BDI 1	942,01	942,01	RA
1.9.0.5.	Composição	005	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA COZINHA	UN.	1,00	756,63	BDI 1	945,79	945,79	RA
1.9.0.6.	Composição	006	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	2,00	729,90	BDI 1	912,38	1.824,76	RA
1.9.0.7.	Composição	007	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	727,69	BDI 1	909,61	909,61	RA
1.9.0.8.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	344,71	BDI 1	430,89	1.551,20	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.9.0.9.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	237,27	BDI 1	296,59	296,59	RA
1.9.0.10.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,00	275,23	BDI 1	344,04	1.032,12	RA
1.9.0.11.	COMPOSIÇÃO	008	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24, PINTADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	1,70	389,06	BDI 1	486,33	826,76	RA
1.9.0.12.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	11,40	51,89	BDI 1	64,86	739,40	RA
1.10.			COBERTURA					-	73.545,99	
1.10.0.1.	Composição	009	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO) - PERFIL U	KG	749,50	17,30	BDI 1	21,63	16.211,69	RA
1.10.0.2.	Composição	010	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO) - PERFIL I	KG	555,36	17,82	BDI 1	22,28	12.373,42	RA
1.10.0.3.	SINAPI	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015	KG	84,96	5,47	BDI 1	6,84	581,13	RA
1.10.0.4.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	247,86	137,14	BDI 1	171,43	42.490,64	RA
1.10.0.5.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	37,29	40,53	BDI 1	50,66	1.889,11	RA
1.11.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	1.046,29	
1.11.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					-	507,29	
1.11.1.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	5,47	BDI 1	6,84	164,16	RA
1.11.1.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	3,20	BDI 1	4,00	168,00	RA
1.11.1.3.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	3,57	BDI 1	4,46	57,98	RA
1.11.1.4.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	3,22	BDI 1	4,03	4,03	RA
1.11.1.5.	SINAPI-I	3533	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,53	BDI 1	1,91	1,91	RA
1.11.1.6.	SINAPI	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,00	BDI 1	7,50	37,50	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.11.1.7.	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,04	BDI 1	6,30	31,50	RA
1.11.1.8.	SINAPI	89406	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	4,82	BDI 1	6,03	42,21	RA
1.11.2.			REGISTROS E OUTROS					-	539,00	
1.11.2.1.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00	61,60	BDI 1	77,00	539,00	RA
1.12.			INSTALAÇÕES SANITARIAS					-	20.922,64	
1.12.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					-	1.673,70	
1.12.1.1.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	7,46	BDI 1	9,33	223,92	RA
1.12.1.2.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	12,48	BDI 1	15,60	561,60	RA
1.12.1.3.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	15,70	BDI 1	19,63	588,90	RA
1.12.1.4.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,80	BDI 1	6,00	36,00	RA
1.12.1.5.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	12,07	BDI 1	15,09	90,54	RA
1.12.1.6.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,15	BDI 1	6,44	12,88	RA
1.12.1.7.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	11,07	BDI 1	13,84	27,68	RA
1.12.1.8.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	24,92	BDI 1	31,15	62,30	RA
1.12.1.9.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,95	BDI 1	34,94	69,88	RA
1.12.2.			CAIXAS E ACESSÓRIOS					-	19.248,94	

RECURSO



Arquiteta
 Aruza Baptista
 Arquiteta
 CAU - A 28510-2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.12.2.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	23,38	BDI 1	29,23	87,69	RA
1.12.2.2.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	458,83	BDI 1	573,54	573,54	RA
1.12.2.3.	SINAPI	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	188,76	BDI 1	235,95	3.303,30	RA
1.12.2.4.	Composição	015	FOSSA SÉPTICA EM ANEIS DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM DIÂMETRO DE 2,0M E ALTURA DE 3,0M	UND	1,00	3.153,68	BDI 1	3.942,10	3.942,10	RA
1.12.2.5.	Composição	016	FILTRO ANAERÓBIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM DIÂMETRO DE 2,50M E ALTURA DE 2,0M	UND	1,00	3.264,14	BDI 1	4.080,18	4.080,18	RA
1.12.2.6.	Composição	017	SUMIDOURO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM DIÂMETRO DE 3,0M E ALTURA DE 2,5M	UND	1,00	5.809,70	BDI 1	7.262,13	7.262,13	RA
1.13.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	7.633,51	
1.13.1.			BANHEIROS					-	6.882,16	
1.13.1.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	152,80	BDI 1	191,00	764,00	RA
1.13.1.2.	SINAPI-I	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	4,00	26,45	BDI 1	33,06	132,24	RA
1.13.1.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	566,24	BDI 1	707,80	707,80	RA
1.13.1.4.	Composição	011	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,50M, INCL. 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS DE LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULAS DE METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEIS PVC, ENGATES 30CM FLEXÍVEIS PLÁSTICOS E TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN.	2,00	967,32	BDI 1	1.209,15	2.418,30	RA
1.13.1.5.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	171,95	BDI 1	214,94	214,94	RA
1.13.1.6.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	33,94	BDI 1	42,43	169,72	RA
1.13.1.7.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	58,92	BDI 1	73,65	220,95	RA
1.13.1.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	64,38	BDI 1	80,48	241,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.13.1.9.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0,95	442,54	BDI 1	553,18	525,52	RA
1.13.1.10.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	252,67	BDI 1	315,84	631,68	RA
1.13.1.11.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	228,15	BDI 1	285,19	855,57	RA
1.13.2.			COZINHA					-	751,35	
1.13.2.1.	Composição	012	PIA DE AÇO INOX COM 1 CUBA CENTRAL, COM ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55X1,60M	UN.	1,00	373,77	BDI 1	467,21	467,21	RA
1.13.2.2.	Composição	013	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PASSA-PRATO 1,70 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	0,68	334,28	BDI 1	417,85	284,14	RA
1.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	14.935,48	
1.14.1.			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	4.950,22	
1.14.1.1.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	334,54	BDI 1	418,18	418,18	RA
1.14.1.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	7,89	BDI 1	9,86	19,72	RA
1.14.1.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	8,36	BDI 1	10,45	31,35	RA
1.14.1.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	9,19	BDI 1	11,49	11,49	RA
1.14.1.5.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	45,78	BDI 1	57,23	57,23	RA
1.14.1.6.	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	2.370,07	BDI 1	2.962,59	2.962,59	RA
1.14.1.7.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	6,00	130,04	BDI 1	162,55	975,30	RA
1.14.1.8.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	58,28	BDI 1	72,85	218,55	RA
1.14.1.9.	SINAPI-I	39451	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	114,52	BDI 1	143,15	143,15	RA
1.14.1.10.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	2,00	45,06	BDI 1	56,33	112,66	RA
1.14.2.			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	4.138,30	

RECURSO

↓

Januzal
Januzal Baptista
Arquiteta
CAU-A 28510-2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.14.2.1.	SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,00	37,10	BDI 1	46,38	278,28	RA
1.14.2.2.	SINAPI-I	2632	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	17,06	BDI 1	21,33	21,33	RA
1.14.2.3.	SINAPI	95756	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00	13,16	BDI 1	16,45	32,90	RA
1.14.2.4.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00	9,98	BDI 1	12,48	449,28	RA
1.14.2.5.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	7,66	BDI 1	9,58	86,22	RA
1.14.2.6.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,00	5,96	BDI 1	7,45	2.793,75	RA
1.14.2.7.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	10,94	BDI 1	13,68	218,88	RA
1.14.2.8.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	7,93	BDI 1	9,91	257,66	RA
1.14.3.			CABOS E FIOS CONDUTORES					-	3.579,30	
1.14.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	2,63	BDI 1	3,29	1.974,00	RA
1.14.3.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	4,19	BDI 1	5,24	262,00	RA
1.14.3.3.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	6,00	BDI 1	7,50	300,00	RA
1.14.3.4.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	6,52	BDI 1	8,15	978,00	RA
1.14.3.5.	SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	10,00	5,22	BDI 1	6,53	65,30	RA
1.14.4.			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					-	2.267,66	
1.14.4.1.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	23,24	BDI 1	29,05	174,30	RA
1.14.4.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	20,80	BDI 1	26,00	52,00	RA
1.14.4.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,19	BDI 1	37,74	37,74	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.14.4.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	19,68	BDI 1	24,60	73,80	RA
1.14.4.5.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	31,15	BDI 1	38,94	155,76	RA
1.14.4.6.	SINAPI	100904	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	43,53	BDI 1	54,41	326,46	RA
1.14.4.7.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	57,90	BDI 1	72,38	1.447,60	RA
1.15.			PINTURA					-	9.640,65	
1.15.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	267,87	1,92	BDI 1	2,40	642,89	RA
1.15.0.2.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	267,87	13,86	BDI 1	17,33	4.642,19	RA
1.15.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	267,87	13,01	BDI 1	16,26	4.355,57	RA
1.16.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					-	448,28	
1.16.0.1.	SINAPI	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	195,46	BDI 1	244,33	244,33	RA
1.16.0.2.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	32,63	BDI 1	40,79	203,95	RA
1.17.			MURO E MOURÃO					-	35.731,60	
1.17.1.			FUNDAÇÃO					-	11.858,99	
1.17.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,99	72,22	BDI 1	90,28	901,90	RA
1.17.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,07	94,83	BDI 1	118,54	363,92	RA
1.17.1.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	61,68	58,21	BDI 1	72,76	4.487,84	RA
1.17.1.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,73	69,70	BDI 1	87,13	237,86	RA
1.17.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,06	9,21	BDI 1	11,51	196,36	RA
1.17.1.6.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,35	360,87	BDI 1	451,09	608,97	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.17.1.7.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,35	163,05	BDI 1	203,81	275,14	RA
1.17.1.8.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	2,73	415,27	BDI 1	519,09	1.417,12	RA
1.17.1.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	85,40	31,57	BDI 1	39,46	3.369,88	RA
1.17.2.			ESTRUTURA (PILAR + ARRANQUE)					-	662,88	
1.17.2.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	3,06	77,16	BDI 1	96,45	295,14	RA
1.17.2.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,76	9,21	BDI 1	11,51	250,46	RA
1.17.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,37	11,88	BDI 1	14,85	64,89	RA
1.17.2.4.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,08	360,87	BDI 1	451,09	36,09	RA
1.17.2.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,08	163,05	BDI 1	203,81	16,30	RA
1.17.3.			FECHAMENTO					-	767,76	
1.17.3.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,14	67,20	BDI 1	84,00	767,76	RA
1.17.4.			REVESTIMENTO					-	875,58	
1.17.4.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	19,32	5,30	BDI 1	6,63	128,09	RA
1.17.4.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	19,32	30,95	BDI 1	38,69	747,49	RA
1.17.5.			PINTURA					-	454,60	
1.17.5.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	19,32	18,82	BDI 1	23,53	454,60	RA
1.17.6.			ESQUADRIA					-	6.888,97	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066998-00	Nº SICONV 884089/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA.									341.219,22	
1.17.6.1.	Composição	018	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	4,00	442,79	BDI 1	553,49	2.213,96	RA
1.17.6.2.	Composição	019	GRADIL COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" COM ALTURA DE 1,50M E TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG), MALHA 8X8CM	M2	25,31	147,77	BDI 1	184,71	4.675,01	RA
1.17.7.			MOURÃO					-	14.222,82	
1.17.7.1.	SINAPI	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	135,52	83,96	BDI 1	104,95	14.222,82	RA
1.18.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.856,87	
1.18.0.1.	Composição	014	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	234,75	6,33	BDI 1	7,91	1.856,87	RA


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OURÉM / PARÁ
Local

quinta-feira, 11 de março de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: MARUZA BAPTISTA *Arquiteta*
CREA/CAU: A 28510-2 *CAU-A 28510-2*
ART/RRT: 0