



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: **OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM**
Projeto: **TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO**
SubProjeto: **01-TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO**
Obra: **TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO**
Desc. Ref.:

Data: **17/08/2022**
Sisplo F201: **D140000**
Moeda:
Ref: **Preço Local**
Página: **1/3**
Origem: **SIN0199**

ORDEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO		PREÇO
						S/BDI	C/BDI	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					12.981,36
1.1	PRÓPRIA	904470	ADMINISTRACAO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS)	1,00	un	10.077,13	12.981,36	12.981,36
2			SERVIÇOS INICIAIS					16.787,29
2.1	PRÓPRIA	430673	Locação da obra a trena	855,79	m ²	4,87	6,27	5.365,80
2.2	PRÓPRIA	431397	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	6,00	m ²	167,98	216,39	1.298,34
2.3	PRÓPRIA	430664	Licenças e taxas da obra (até 100m2)	1,00	cj	2.866,38	3.692,47	3.692,47
2.4	PRÓPRIA	430078	Barracão de madeira/Almoxarifado	18,00	m ²	277,33	357,26	6.430,68
3			ALVENARIA					59.357,84
3.1	PRÓPRIA	430470	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	17,33	m ³	50,02	64,44	1.116,75
3.2	PRÓPRIA	461216	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	44,00	m ²	28,84	37,15	1.634,60
3.3	PRÓPRIA	461169	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	154,00	m ²	62,15	80,06	12.329,24
3.4	PRÓPRIA	467355	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	13,20	m ³	543,96	700,73	9.249,64
3.5	PRÓPRIA	430025	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	108,50	m ²	66,03	85,06	9.229,01
3.6	PRÓPRIA	430283	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	1,05	m ³	2.957,99	3.810,48	4.001,00
3.7	PRÓPRIA	430235	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	220,00	m ²	10,63	13,69	3.011,80
3.8	PRÓPRIA	430903	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	220,00	m ²	43,83	56,46	12.421,20
3.9	PRÓPRIA	430005	Acrílica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa	220,00	m ²	22,46	28,93	6.364,60
4			PAVIMENTAÇÃO					148.327,74
4.1	PRÓPRIA	430277	Colchão de areia e = 20 Cm	700,00	m ²	31,92	41,12	28.784,00
4.2	PRÓPRIA	430838	Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva)	2,80	m ²	421,87	543,45	1.521,66
4.3	PRÓPRIA	430014	Alambrado para quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 #2")	159,00	m ²	409,17	527,09	83.807,31

AV. PERIMETRAL, 1630, MARCO - BELÉM - PA

CNPJ: 08.928.777/0001-22

FONE/FAX: (91) 98544-4262

EMAIL: OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM



J. Amador
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ: 36.821.978/0001-61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: **OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM**
Projeto: **TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO**
SubProjeto: **01-TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO**
Obra: **TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO**
Desc. Ref.:


Data: **17/08/2022**
Sislo F201: **D140000**
Moeda:
Ref: **Preço Local**
Página: **2/3**
Origem: **SIN0199**

ORDEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO		PREÇO
						S/BDI	C/BDI	
4.4	PRÓPRIA	430028	anti-ferruginosa	159,00	m ²	37,10	47,79	7.598,61
4.5	PRÓPRIA	430473	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	159,00	m ²	36,66	47,23	7.509,57
4.6	PRÓPRIA	430197	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	139,20	m ²	106,55	137,26	19.106,59
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					38.513,79
5.1	PRÓPRIA	430848	Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico)	4,00	und	2.785,83	3.588,71	14.354,84
5.2	PRÓPRIA	430561	Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	5,00	und	191,39	246,55	1.232,75
5.3	PRÓPRIA	430344	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm ² - isoladores	6,00	m	67,56	87,03	522,18
5.4	PRÓPRIA	430912	Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27	8,00	und	391,93	504,88	4.039,04
5.5	PRÓPRIA	430183	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	4,00	und	177,90	229,17	916,68
5.6	PRÓPRIA	430133	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	217,75	m	9,39	12,10	2.634,78
5.7	PRÓPRIA	430448	Eletroduto PVC Rígido de 3/4	85,75	m	10,30	13,27	1.137,90
5.8	PRÓPRIA	430742	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	1,00	und	2.901,93	3.738,27	3.738,27
5.9	PRÓPRIA	430223	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento)	1,00	und	50,86	65,52	65,52
5.10	PRÓPRIA	430407	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	3,00	und	62,54	80,56	241,68
5.11	PRÓPRIA	904471	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1,00	un	87,47	112,68	112,68
5.12	PRÓPRIA	458473	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15,00	m	12,00	15,46	231,90
5.13	PRÓPRIA	430842	Poste de concreto circular 300 Dan h = 9m (incl. base em concreto ciclópico)	1,00	und	1.207,28	1.555,22	1.555,22
5.14	PRÓPRIA	463040	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	und	6.000,89	7.730,35	7.730,35
6			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					12.402,48
6.1	PRÓPRIA	430470	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	36,25	m ³	50,02	64,44	2.335,95
6.2	PRÓPRIA	431001	Seixo com espalhamento	30,25	m ³	180,53	232,56	7.034,94

AV. PERIMETRAL, 1630, MARCO - BELÉM - PA
FONE/FAX: (91) 98544-4262

CNPJ: 08.928.777/0001-22

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM



Handwritten signature
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ: 36.821.978/0001-61




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: **OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM**
Projeto: TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO
SubProjeto: 01-TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO
Obra: TOMADA DE PREÇO nº 005/2022 - CPL/PMO
Desc. Ref.:

Data: **17/08/2022**
Sisplo F201: **D140000**
Moeda:
Ref: **Preço Local**
Página: **3/3**
Origem: **SIN0199**

ORDEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO		PREÇO
						S/BDI	C/BDI	
6.3	PRÓPRIA	430187	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto	1,00	und	509,31	656,09	656,09
6.4	PRÓPRIA	431108	Tube em PVC - 100mm (LS)	50,00	m	36,88	47,51	2.375,50
7			SERVIÇOS FINAIS					3.029,50
7.1	PRÓPRIA	462423	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	855,79	m²	2,75	3,54	3.029,50
IMPORTA ESTA Obra EM DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS								291.400,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS


OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ: 36.821.978/0001-61

AV. PERIMETRAL Nº 1630 3º ANDAR SALA 301
FONE/FAX: (91) 98544-4262

CNPJ: 36.821.978/0001-61

EMAIL: : OKACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

