




pAvitex

Serviços de Pavimentação e Comércio Eireli
CNPJ 22.360.618/0001-03 Nire N° 15201403415



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PA.			B.D.I. : 24%	VALOR GERAL (R\$)	R\$ 316.420,17	
OBJETIVOS: CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA						
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO			VILA DO HONTIVIDÉU		PAGINA 01	
ITEM	DISCRICÕES DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS		
				UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 15.163,09	
1.1	Administração da obra	1,00	unid.	R\$ 15.163,09	R\$ 15.163,09	
2	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 18.055,81	
2.1	Locação da obra	855,79	m ²	R\$ 6,32	R\$ 5.412,02	
2.2	Licença e taxas	1,00	taxas	R\$ 3.596,16	R\$ 3.596,16	
2.3	Barracão da obra	18,00	m ²	R\$ 502,65	R\$ 9.047,64	
3	ALVENARIA				R\$ 62.839,20	
3.1	Escavação manual até 1,50m	17,33	m ³	R\$ 90,07	R\$ 1.560,98	
3.2	Lastro de concreto magro aplicado em bloco de coramento ou em sapata	44,00	m ²	R\$ 42,26	R\$ 1.859,40	
3.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldreme em madeira serrada	154,00	m ²	R\$ 81,27	R\$ 12.515,52	
3.4	Concreto cídópico com FCK de 15mpa	13,20	m ³	R\$ 785,13	R\$ 10.363,73	
3.5	Alvenaria de tijolo cerâmico a cutelo	108,50	m ²	R\$ 87,32	R\$ 9.474,31	
3.6	Concreto armado com FCK de 15mpa, com forma de madeira branca, incluindo lançamento e adensamento.	1,05	m ³	R\$ 4.196,67	R\$ 4.406,50	
3.7	Chapisco	220,00	m ²	R\$ 14,50	R\$ 3.189,03	
3.8	Reboco	220,00	m ²	R\$ 59,19	R\$ 13.020,74	
3.9	Acrílica fosca ext./int. com fundo preparador sem massa	220,00	m ²	R\$ 29,31	R\$ 6.448,99	
4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 162.049,77	
4.1	Colchão de areia e = 20cm	700,00	m ²	R\$ 47,85	R\$ 33.496,12	
4.2	Portão de tubo/tela c/ arame galvanizada, ferragens e pintura anti corrosiva	2,80	m ²	R\$ 681,80	R\$ 1.909,04	
4.3	Alambrado para quadra com tubo de fo e tela de arame galvanizado 12#12	159,00	m ²	R\$ 558,57	R\$ 88.812,69	
4.4	Pintura anti ferruginosa	159,00	m ²	R\$ 49,10	R\$ 7.807,54	
4.5	Esmalte sobre ferro, superfície lisa	159,00	m ²	R\$ 49,48	R\$ 7.866,68	

Helton Ruy F. do Nascimento

22.360.618/0001-03
PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
COMÉRCIO EIRELI
RUA: JADER BARBALHO SN - VILA SÃO PAULO
ZONA RURAL. CEP: 68.732-000

RUA JADER BARBALHO S/N - VILA SÃO PAULO - ZONA RURAL
E-MAIL: pavitex2017@hotmail.com CONTATO: (91) 99813-5355
SANTA MARIA DO PARÁ - PA - CEP 68.738-000

José Kuri Freitas Sobrinho

pAvitex

Serviços de Pavimentação e Comércio Eireli
 CNPJ 22.360.618/0001-03 Nire Nº 15201403415



4.6	Calçada com alicerce, baldrame e concreto com junta seca	139,20	m ²	R\$ 159,18	R\$ 22.157,69	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PA.			B.D.I. : 24%		VALOR GERAL (R\$)	R\$ 316.420,17
OBJETIVOS: MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ZONA RURAL DAS VILAS: VENTURA, CHARLES, PISA NO FREIO, RIO GRANDE (FAVELA) E CICALISE (NAZARÉ)						
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO			VILA DO MONTI VIDÉCI		PAGINA 02	
ITEM	DISCRIÇÕES DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNIDADE	PREÇOS		
				UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 38.636,66
5.1	Poste em ferro, h=11m (incl.base concr.cilíndrico)	4,00	und.	R\$ 3.659,25	R\$ 14.637,01	
5.2	Haste de aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	5,00	und.	R\$ 438,94	R\$ 2.194,68	
5.3	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm ² - isoladores	6,00	ml	R\$ 86,39	R\$ 518,34	
5.4	Refletor alumínio c/ lâmp mista 250W E-27	8,00	und.	R\$ 286,77	R\$ 2.294,20	
5.5	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	4,00	und.	R\$ 248,20	R\$ 992,79	
5.6	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	217,75	ml	R\$ 12,07	R\$ 2.627,20	
5.7	Eletroduto PVC Rígido de 3/4	85,75	ml	R\$ 17,27	R\$ 1.481,18	
5.8	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	1,00	und.	R\$ 4.020,59	R\$ 4.020,59	
5.9	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento)	1,00	und.	R\$ 73,69	R\$ 73,69	
5.10	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	3,00	und.	R\$ 81,36	R\$ 244,07	
5.11	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 60A	1,00	und.	R\$ 112,47	R\$ 112,47	
5.12	Cabo de cobre flexível isolado de 10mm ² , anti-chama 0,6/1,0kv	15,00	ml	R\$ 13,79	R\$ 206,83	
5.13	Poste de concreto circular 300 Dan h = 9m	1,00	und.	R\$ 1.601,48	R\$ 1.601,48	
5.14	Quadro de medição geral com 12 medidores	1,00	und.	R\$ 7.632,13	R\$ 7.632,13	
6	DRENAGEM COM AGUAS PLUVIAIS					R\$ 16.693,72
6.1	Escavação manual até 1,50m	36,25	m ³	R\$ 90,07	R\$ 3.265,17	
6.2	Seixo com espalhamento	30,25	m ³	R\$ 336,44	R\$ 10.177,21	
6.3	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto	1,00	und.	R\$ 708,10	R\$ 708,10	
6.4	Tubo em PVC 100mm LS	50,00	ml	R\$ 50,86	R\$ 2.543,24	
7	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.981,91
7.1	Limpeza de contra piso com vassoura	855,79	m ²	R\$ 3,48	R\$ 2.981,91	
						R\$ 316.420,17

[Handwritten signature]

Jose Luis Freitas Rocha

Helder Luiz F. do Nascimento

22.360.618/0001-03
PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E
COMÉRCIO EIRELI
 RUA: JADER BARBALHO S/N - VILA SÃO PAULO - ZONA RURAL - CEP: 68.738-000

RUA JADER BARBALHO S/N - VILA SÃO PAULO - ZONA RURAL
 E-MAIL: pavitex2017@hotmail.com CONTATO: (91) 99813-5355
 SANTA MARIA DO PARÁ - PA - CEP 68.738-000

[Handwritten signature]