

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

SOLICITAÇÃO DE DESPESAS

Mem. 023/2017

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Ao: Exmº Sr. **Valdemiro Fernandes Coelho Junior**

Senhor Prefeito,

O presente tem finalidade de Solicitar a Vossa Excelência, que autorize a abertura do processo licitatório, pretendendo a Contratação de Empresa para execução das obras de Aplicação e Compactação de Massa Asfáltica (CBUQ), em operação tapa buraco nas ruas e vias da Cidade de Ourém/PA.

O valor estimado da presente contratação é de **R\$ 1.238.490,00** (um milhão, duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e noventa quatrocentos reais).

Solicito que seja autorizada prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas com vista à deflagração do procedimento licitatório.

Os recursos para execução desta obra, são provenientes de recursos próprios do Município de Ourém/PA.

Segue em anexo os seguintes documentos:

- ✓ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
- ✓ CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO;
- ✓ MEMORIAL DESCRITIVO /- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA;
- ✓ PROJETOS

Na oportunidade coloco-me a disposição de Vossa Excelência e da Comissão de Licitação para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Ourém- PA, 05 de Maio de 2017.



Mário Henrique Araújo Matos
Sec. Mun. de Inf. e Serviços Urbanos






PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		ORÇAMENTO	VALOR	VISTO	
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		ANALÍTICO	1.238.490,00	FL:	
LOCAL: CIDADE DE OUREM - ZONA URBANA			DATA	01/ 04	
			ABRIL./2017		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	CONSERVAÇÕES DA RUAS:				
1	Escarificação dos buracos p/ recomposição de pedra preta	1,00	un.	20.000,00	20.000,00
2	Pintura de Ligação	33800,00	Litros	2,30	77.740,00
3	APLICAÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA: TAPA BURACO				452.250,00
3.1	Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa)	90,00	Ton	450,00	40.500,00
3.2	Tv. Lauro Soudré (trecho: R. Hemenergildo Alves até R. Rosa Costa)	90,00	Ton	450,00	40.500,00
3.3	Tv. Lázaro Picanço (trecho: R. 15 de Novembro até Tv. Lauro Soudré)	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.4	Tv. Tembés (trecho: R. Guamá até Pa 124)	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.5	Tv. Joaquim Dionizio (trecho: R. Guamá até Pa 124)	75,00	Ton	450,00	33.750,00
3.6	Tv. 7 de Setembro (trecho: R. Hemenergildo Alves até Pa 124)	75,00	Ton	450,00	33.750,00
3.7	Tv. Major Fernandes (trecho: Av. Angelo Moretti até R. São Francisco)	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.8	R. Lameira Bitencourt (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes)	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.9	R. Coronel Souza (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv Major Fernandes)	60,00	Ton	450,00	27.000,00





	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	ORÇAMENTO ANALÍTICO	VALOR 1.238.490,00	VISTO	
	LOCAL: CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA		ABRIL/2017	02/ 04	
3.10	R. São Francisco (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Tomas Rodrigues)	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.11	R. 24 de Maio (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua)	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.12	R. Luiz de Moura (trecho: Tv. Domingos Quadros até Tv. Cipriano Santos)	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.13	R. Presidente Vargas (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua)	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.14	R. Perseverando Seixas (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua)	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.15	R. Amadeu Tavares (trecho: Tv. Lauro Soudré até Tv. Cafiteua)	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.16	R. Felipe Nery (trecho: Tv. Lauro Soudré até Tv. Maria Cunha)	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.17	Tv. Cafiteua (trecho: R. São Francisco até a ponte)	75,00	Ton	450,00	33.750,00
3.18	Av. Padre Angelo Moretiii (trecho: Tv. Major Fernandes até Tv. Sete de Setembro)	105,00	Ton	450,00	47.250,00
3.19	R. Hemenergildo Alves (trecho: Tv. Lauro Sodré até Escola Socorro Rocha)	120,00	Ton	450,00	54.000,00
3.20	R. Guamá (trecho: Hotel do Tromba até o Pantanal)	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.21	Tv. Dom Pedro até arena	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.22	Passagem Cafiteua	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.23	Tv. Teotônio Teofilo de Sousa	45,00	Ton	450,00	20.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		ORÇAMENTO ANALÍTICO	VALOR 1.238.490,00	VISTO	
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBIUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LOCAL: CIDADE DE OUREM - ZONA URBANA					
		DATA	FL:		
		ABRIL/2017	03/ 04		
3.24	Tv. André Abade	60,00	Ton	450,00	27.000,00
3.25	Rua Dariozinho Abade	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.26	Rua Agostinho Sierro	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.27	Rua João Paulo II	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.28	Rua Gregório Monteiro	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.29	Rua Manoel de Sousa Rodrigues	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.30	Rua Antonio da Silva Lima	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.31	Tv Antonio Xavier Cayres	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.32	Tv. Aissar Miguel	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.33	Rua Rosa Costa	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.34	Rua João Clímaco Mendes	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.35	Rua Felipe Nery	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.36	Rua Alcides Trindade	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.37	Tv. Firmo Paz	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.38	Rua Maria Cunha	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.39	Alameda Pedro Tertto	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.40	Tv. Ostéro Ferreira	45,00	Ton	450,00	20.250,00
3.41	R. Joana Reis (trecho: Sete de Setembro a Tv. Ostéro)	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.42	Tv. Domingos Quadros (trecho: R. Luiz de Moura a Tv. Sete de Setembro)	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.43	R. Raulândia (trecho: Tv. Sete de Setembro a Tv. Joaquim Dionísio)	30,00	Ton	450,00	13.500,00
3.44	Passagem Evaldo Guilhon (trecho: R. Luiz de Moura a R. Raulândia)	30,00	Ton	450,00	13.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURÉM
Acolhendo a todos




OPERAÇÃO TAPA BURACO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ABRIL / 2017

Trav. Lazaro Picanço nº 110, Centro, Ourém-Pará, CEP 68640-000 – CNPJ Nº 05.149.133/0001-48
TEL : 091-3467-1337/3467-1242





MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ourém – Pa, apresenta a seguir memorial descritivo, as especificações, com projeto de Execução de Pavimentação asfáltica, operação tapa buraco.

Para elaboração do presente trabalho, foi observado os seguinte parâmetros

Normas técnicas da ABNT;

Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal de Ourém-Pa;

Especificação e Normas Técnicas do DNIT;


1. PROJETO

Execução de: Pavimentação asfáltica, operação tapa buraco em varias ruas e travessas no município de Ourém – Pa.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

As presentes especificações tem por objetivo definir as características e padrões técnicos exigidos assim como prover as instruções, as recomendações e as diretrizes para a execução, para o fornecimento de equipamentos, mão de obra e materiais destinados à Execução de Pavimentação. Incluem também os critérios de medição e pagamento dos serviços de responsabilidade da Contratada.

Trav. Lázaro Picanço nº 110, Centro, Ourém-Pará, CEP 68640-000 – CNPJ Nº 05.149.133/0001-48
TEL : 091-3467-1337/3467-1242





Atividade/processo: Execução de Base

Na construção da base estabilizada granulométrica temos 4 processos a executar:

O material de base de nossa região é granular com um dos materiais de natureza coesiva, tendo se fazer a pulverização, usando escarificador. Devendo-se umedecer o solo, para que ele se situe dentro do limite plástico, porém abaixo do ponto em que a argila fique pegajosa. A compactação do solo é feita na umidade ótima, empregando-se os rolos lisos vibratório e rolos pneumáticos.

Atividade: Imprimação

Imprimação – Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

Material Empregado

Material

Os ligantes betuminosos empregados na imprimação poderão ser dos tipos seguintes:

- Asfaltos diluídos CM – 30

A imprimação será medida através da área efetivada executada em metros quadrados, incluídas todas as operações e encargos necessários a execução da imprimação abrangendo armazenamento, perdas e transporte do ligante betuminoso, dos tanques de estocagem à pista.

Atividade: Pintura de ligação

Pintura de Ligação – Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas.



