



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

BDI: 24,22%

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOQUETE SEXTAVADO COM GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA NAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

SEOP 02/2024

DATA

SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO

MAR/2024

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

LOCAL: RUA SEM NOME (BAIRRO PANTANAL-ZONA URBANA); RUA LUIZ DE MOURA (ZONA URBANA); TRAV. DOMINGOS QUADRO (ZONA URBANA); RUA SEM NOME-1 (VILA DO PURAQUEQUARINHA-ZONA RURAL); RUA SEM NOME-2 (VILA DO PURAQUEQUARINHA-ZONA RURAL); ESTRADA DO PURAQUEQUARINHA (VILA DO PURAQUEQUARINHA-ZONA RURAL); RUA SEM NOME-1 (VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ-ZONA RURAL); RUA SEM NOME-2 (VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ-ZONA RURAL), OURÉM/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.870,50	0,26 %
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	977,40	R\$ 3,19	R\$ 3,96	R\$ 3.870,50	0,26%
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 13.477,14	0,92 %
2.1	21525	SEOP	Demolição de asfalto c/ martelete	m²	980,40	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 10.147,14	0,69%
2.2	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	200,00	R\$ 13,40	R\$ 16,65	R\$ 3.330,00	0,23%
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.447.126,28	98,82 %
3.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	4.944,80	R\$ 1,25	R\$ 1,55	R\$ 7.664,44	0,52 %
3.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	m	2.115,00	R\$ 54,96	R\$ 68,27	R\$ 144.391,05	9,86 %
3.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	m	2.065,00	R\$ 52,40	R\$ 65,09	R\$ 134.410,85	9,18 %
3.4	260663	SEOP	Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	6.369,80	R\$ 133,09	R\$ 165,32	R\$ 1.053.055,34	71,91 %
3.5	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	30,00	R\$ 9,15	R\$ 11,37	R\$ 341,10	0,02 %
3.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	100,00	R\$ 6,33	R\$ 7,86	R\$ 786,00	0,05 %
3.7	180520	SEOP	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	250,00	R\$ 342,87	R\$ 425,91	R\$ 106.477,50	7,27 %
Total com BDI							R\$	1.464.473,92	
Total Geral							R\$	1.464.473,92	