



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1086051-61	<b>Nº SICONV</b> 938983/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ourém	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 08-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> OURÉM / PARÁ	<b>BDI 1</b> 23,41%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>3.891.713,07</b>	
<b>1.</b>			<b>ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					-	<b>3.891.713,07</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1</b>					-	<b>12.858,31</b>	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	10.419,18	BDI 1	12.858,31	12.858,31	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2</b>					-	<b>12.858,31</b>	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	10.419,18	BDI 1	12.858,31	12.858,31	RA
<b>1.3.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3</b>					-	<b>12.858,31</b>	
1.3.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	10.419,18	BDI 1	12.858,31	12.858,31	RA
<b>1.4.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4</b>					-	<b>12.858,31</b>	
1.4.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	10.419,18	BDI 1	12.858,31	12.858,31	RA
<b>1.5.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5</b>					-	<b>12.858,31</b>	
1.5.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	10.419,18	BDI 1	12.858,31	12.858,31	RA
<b>1.6.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6</b>					-	<b>12.858,31</b>	
1.6.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	10.419,18	BDI 1	12.858,31	12.858,31	RA
<b>1.7.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>20.788,24</b>	
1.7.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	313,12	BDI 1	386,42	3.091,36	RA
1.7.2.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	1.194,99	BDI 1	1.474,74	17.696,88	RA
<b>1.8.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>50.927,62</b>	
1.8.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	20.633,51	BDI 1	25.463,81	25.463,81	RA
1.8.2.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	20.633,51	BDI 1	25.463,81	25.463,81	RA
<b>1.9.</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>					-	<b>3.722.014,97</b>	
1.9.1.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Volume de corte)	m³	1.019,24	7,24	BDI 1	8,93	9.101,81	RA
1.9.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (Volume de Corte)	M3	1.274,05	8,82	BDI 1	10,88	13.861,66	RA
1.9.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (Volume de corte)	M2	101,82	0,14	BDI 1	0,17	17,31	RA
1.9.4.	SICRO	5501883	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	34.595,39	13,24	BDI 1	16,34	565.288,69	RA
1.9.5.	SINAPI-I	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	12.985,70	139,67	BDI 1	172,37	2.238.345,09	RA
1.9.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12.985,70	8,82	BDI 1	10,88	141.284,44	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086051-61	Nº SICONV 938983/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ourém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF OURÉM / PARÁ	BDI 1 23,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>3.891.713,07</b>	
1.9.7.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	131.293,41	0,14	BDI 1	0,17	22.319,88	RA
1.9.8.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47.581,02	12,46	BDI 1	15,38	731.796,09	RA
1.10.			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>20.832,38</b>	
1.10.1.	SICRO	5213372	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação	un	1,00	1.317,34	BDI 1	1.625,73	1.625,73	RA
1.10.2.	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	449,92	BDI 1	555,25	2.221,00	RA
1.10.3.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	5,00	497,92	BDI 1	614,48	3.072,40	RA
1.10.4.	SINAPI	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	3.710,20	3,04	BDI 1	3,75	13.913,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OURÉM / PARÁ

Local

terça-feira, 28 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARUZA BAPTISTA

CREA/CAU: A 28510-2

ART/RRT: 13477689