

GOVERNO FEDERAL		PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO										NOVO PAC					
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde												BDI Gerat:		Engargo Social Mensalista:		Data:	
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,7m²												18,92%		66,34%		15/01/2025	
Bancos:												BDI Equipamentos:		Engargo Social Horista:		Revisão:	
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (028)												11,40%		11,58%		00	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)				
							M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS														
1.1			CANTIER DE OBRAS														
1.1.1	02.02.150	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M²	UNMES	10,00	931,47	104,01	1.003,69	1.107,70	1.040,10	10.036,90	85.845,92	4,23%				
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ telhas, telha 4mm, piso em concreto desarmado.	m²	10,00	193,83	59,22	171,28	230,50	592,20	1.712,80	2.305,00	0,11%				
1.1.3	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	945,23	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00	11.240,60	11.240,60	0,55%				
1.1.4	12208	SBC	BARRIÇÃO PARA REFETORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	6,00	869,02	587,09	446,34	1.033,43	3.522,04	2.678,04	6.200,58	0,31%				
1.1.5	95646	SINAPI	INSTALAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO), AF_03/2024	UN	1,00	545,68	69,15	590,98	650,11	69,15	590,98	650,11	0,03%				
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 17, 1/2" M3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024	UN	1,00	112,31	18,15	115,40	133,55	18,15	115,40	133,55	0,01%				
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR IN 60A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.962,08	417,63	1.915,67	2.333,30	417,63	1.915,67	2.333,30	0,12%				
1.1.8	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	6,00	464,21	33,86	518,17	552,03	203,16	3.109,02	3.312,18	0,16%				
1.1.9	05.07.040	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL.	m³	100,00	110,26	15,28	115,84	131,12	1.528,00	115,84	13.112,00	0,65%				
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	m²	330,00	90,42	21,84	79,68	107,52	1.920,00	26.294,40	35.481,60	1,75%				
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA														
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	2018,09	24.041,07	477,96	24.519,03	48.082,14	955,92	49.038,06	2,42%				
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														
1.3.1	12689	SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTIER	UN	1,00	4.290,78	5.101,47	1,10	5.102,57	5.101,47	1,10	5.102,57	0,25%				
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO														
1.4.1	CPU126	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDaime METALICO TIPO FACEDOR, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUSIVE DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xM	275,00	23,91	6,15	22,28	28,43	1.691,25	6.127,00	7.818,25	0,39%				
2			FUNDAÇÃO														
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - UTILIZANDO AF_03/2024	M	125,00	63,50	31,58	43,93	75,51	3.947,50	5.491,25	233.739,18	11,52%				
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO E GALVANIZAÇÃO DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M MÉDIA MONTANTE E JUSANTE,UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3) LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	203,88	13,64	4,53	11,69	16,22	923,58	2.383,35	3.308,93	0,16%				
2.3	93338	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	23,34	89,00	69,13	36,70	105,83	1.613,63	856,65	2.470,28	0,12%				
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU DESENDORE SÓLO, ESPESURA DE 110 MM, AF_01/2024	m²	36,19	332,16	49,21	342,79	395,00	1.780,71	12.512,76	14.293,47	0,70%				
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=26 MM, 4 UTILIZANDO AF_01/2024	m²	392,10	80,76	43,76	52,27	96,03	17.538,30	20.495,06	37.653,36	1,86%				
2.6	96543	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	440,30	21,34	9,28	16,09	25,37	4.085,98	7.094,43	11.170,41	0,55%				
2.7	96544	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	139,10	19,40	8,62	16,25	23,07	948,68	2.280,37	3.209,03	0,16%				
2.8	96545	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	1.010,50	17,84	4,99	15,98	20,97	5.042,40	16.147,79	21.190,18	1,04%				
2.9	96546	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	650,00	15,49	3,76	14,86	18,42	2.444,00	9.529,00	11.973,00	0,59%				
2.10	104920	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	724,40	12,08	2,07	12,27	14,34	1.499,51	8.888,38	10.387,89	0,51%				
2.11	104921	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	658,80	11,42	1,54	12,04	13,58	1.099,53	7.895,63	8.995,76	0,44%				
2.12	96557	SINAPI	CONCRETO DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	58,90	942,31	16,80	1.103,79	1.120,59	955,92	62.805,65	63.781,57	3,14%				
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS, AF_11/2019	m³	167,24	1,41	0,33	1,34	1,67	55,19	224,09	279,28	0,01%				
2.14	93362	SINAPI	REVESTIMENTO DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m²	221,86	26,57	18,65	12,84	31,59	4.137,69	2.470,86	7.098,55	0,35%				
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO SÓLIDA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	388,18	48,32	9,79	47,67	57,46	3.800,28	18.504,54	22.304,82	1,10%				
2.16	128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	58,90	94,38	2,82	109,41	112,23	160,46	6.225,42	6.385,88	0,31%				
3			ESTRUTURA														
3.1			PLÁREAS														
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLÁREAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZANDO AF_09/2020	m²	283,00	71,56	28,02	57,07	85,09	7.928,66	16.150,81	24.080,47	1,19%				
3.1.2	92782	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	680,70	12,48	1,24	13,60	14,84	844,07	9.257,51	10.101,58	0,50%				
3.1.3	92783	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	214,40	10,52	0,78	11,73	12,51	167,23	2.514,91	2.682,14	0,13%				
3.1.4	92784	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	145,00	10,22	0,54	11,61	12,15	78,30	1.683,45	1.761,75	0,09%				
3.1.5	92759	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	403,70	15,46	4,38	14,00	18,38	1.768,21	5.651,79	7.420,00	0,37%				
3.1.6	CPU2284	Próprio	CONCRETO DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	18,60	869,33	34,25	999,55	1.038,80	637,05	18.591,63	19.228,68	0,96%				
3.1.7	128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	18,60	94,38	2,82	109,41	112,23	160,46	6.225,42	6.385,88	0,31%				
3.2			VIAS														
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZANDO AF_09/2020	m²	292,00	123,51	50,66	96,21	146,87	14.792,72	28.093,32	113.788,08	5,61%				
3.2.2	92760	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	403,80	14,73	2,90	14,61	17,51	1.171,02	5.899,51	7.070,53	0,35%				
3.2.3	92761	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	143,50	13,94	1,89	14,68	16,57	271,22	2.106,58	2.377,79	0,12%				
3.2.4	92782	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	541,90	12,48	1,24	13,60	14,84	671,96	7.369,83	8.041,79	0,40%				
3.2.5	92783	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	525,50	10,42	0,78	11,73	12,51	409,89	6.164,11	6.574,00	0,32%				
3.2.6	92784	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	360,30	10,22	0,54	11,61	12,15	194,56	4.193,08	4.377,64	0,22%				
3.2.7	92759	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	432,20	15,46	4,38	14,00	18,38	1.893,04	6.050,79	7.943,83	0,39%				
3.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETO DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,10	869,86	35,60	998,83	1.034,43	1.071,56	30.064,78	31.136,34	1,53%				
3.2.9	128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	30,10	94,38	2,82	109,41	112,23	160,46	6.225,42	6.385,88	0,31%				
3.3			LAJES														
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPL.O, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZANDO AF_09/2020	m²	58,60	77,48	27,80	64,33	92,13	1.573,48	3.641,07	5.214,55	0,26%				
3.3.2	92768	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	395,60	14,92	3,76	13,98	17,74	1.487,46	5.530,48	7.017,94	0,35%				
3.3.3	92769	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	213,20	14,20	2,38	14,50	16,88	507,42	3.091,39	3.598,81	0,18%				
3.3.4	92770	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	202,80	13,43	1,47	14,50	15,97	298,12	2.940,59	3.238,71	0,16%				
3.3.5	92771	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	12,30	12,02	0,90	13,39	14,29	11,07	164,69	175,76	0,01%				
3.3.6	CPU2283	Próprio	CONCRETO DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	32,80	869,86	35,60	998,83	1.034,43	1.107,68	32.761,62	33.929,30	1,67%				
3.3.7	128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	32,80	94,38	2,82	109,41	112,23	160,46	6.225,42	6.385,88	0,31%				
3.3.8	CPU2101	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em via treliçada/faixa em EPS L12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	93,98	94,27	32,78	79,32	112,10								

GOVERNO FEDERAL
UNIDADE E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

NOVO PAC
SAÚDE

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,7m²

BDO Geral: 18,92% Encargo Social Mensalista: 66,34% Data: 16/01/2025

BDO Equipamentos: 11,40% Encargo Social Horista: 111,56% Revisão: 00

Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMP (11/2024) - SENFRA (028)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total	
7.2.1.2	25.02.110	CPOS/CDHU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	6,93	1.125,43	169,50	1.168,86	1.338,36	1.174,64	8.100,20	9.274,83	0,48%
7.2.1.3	14.003.0205-0	EMOP	PORTA DE ALUMÍNIO ANOZADO AO NATURAL EM FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPNAZO DIVIDIDO PARA ESCADA E EM VÁZIOS PARA VÍDRIO EM PERFIL SERIE 23 EXCLUSIVE FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	20,28	1.135,96	184,61	1.171,03	1.335,64	1.743,89	8.100,20	27.492,37	1,36%
7.2.1.4	112618	SBC	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	4,70	1.288,68	177,67	1.354,92	1.532,48	635,05	6.387,65	7.202,70	0,38%
7.2.1.5	112740	SBC	PORTA ALUMÍNIO ANOZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	1.097,63	607,52	697,78	1.305,30	1.530,95	1.389,35	1.278,40	0,38%
7.2.2	94569	SINAPI	JANELAS DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	35,64	434,01	33,22	482,90	516,12	651,76	12.381,55	24.662,24	1,21%
7.2.2.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	1,35	489,38	24,40	557,57	581,97	32,94	752,71	785,65	0,04%
7.2.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRENHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	35,67	449,50	10,24	286,46	296,70	365,26	10.218,02	10.583,28	0,45%
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS								2.434,00	0,12%	
7.3.1			PORTAS METÁLICAS								2.434,00	0,12%	
7.3.1.1	12098	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	649,77	84,93	687,77	772,70	267,53	2.166,47	2.434,00	0,12%
7.4			ACESSÓRIOS								44.030,86	2,17%	
7.4.1	28.20.650	CPOS/CDHU	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	7,00	474,25	98,89	465,08	563,97	692,23	3.255,56	3.947,79	0,19%
7.4.2	13110	ORSE	Barra de apoio, res. inox, em aço inox, h=40mm, d=11/16", Jackwell ou similar	un	7,00	111,66	6,81	125,97	132,78	47,67	681,79	929,46	0,05%
7.4.3	112597	SBC	ALZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,34	69,17	65,69	16,58	82,25	15.328,10	3.864,11	19.192,21	0,95%
7.4.4	140560	SBC	MOLA AEREA COM CALHARRADO DESLIZANTE	UN	4,00	1.763,99	30,89	2.066,84	2.097,73	123,56	8.267,36	8.390,92	0,41%
7.4.5	28.01.550	CPOS/CDHU	FECHADURA COM MANEIRA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	328,04	84,72	395,37	390,10	1.848,79	7.624,51	8.972,30	0,44%
7.4.6	100709	SINAPI	DOBRADEIRA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSO AF. 12/2019	UN	37,00	53,74	28,65	35,25	63,90	1.080,05	1.304,25	2.364,30	0,12%
7.4.7	110108	SBC	GUICHÊ COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	437,06	215,77	303,98	519,75	97,10	138,78	233,88	0,01%
8			REVESTIMENTO DE PAREDE								76.730,42	3,78%	
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								63.059,62	3,11%	
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	m²	1.453,38	8,84	5,47	5,04	10,51	7.949,99	7.325,03	15.275,02	0,75%
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	m²	1.376,61	27,69	11,50	21,42	32,92	15.819,52	29.465,57	45.285,08	2,23%
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	m²	77,77	27,03	10,54	21,20	32,14	850,80	1.648,72	2.499,52	0,12%
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO								13.670,80	0,67%	
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADAS NA TURFA INTERNA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	m²	110,00	104,51	23,44	100,84	124,28	2.578,40	11.092,40	13.670,80	0,67%
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO								107.030,72	5,28%	
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								64.413,99	3,18%	
9.1.1	94955	SINAPI	REVESTIMENTO ARGAMASSADO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF. 08/2022	m²	383,44	111,49	9,00	123,58	132,58	3.540,96	48.621,31	52.162,27	2,57%
9.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg, traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	393,44	26,19	17,20	13,94	31,14	6.767,17	5.484,55	12.251,72	0,60%
9.2			GRANULITE								36.306,64	1,78%	
9.2.1	101068	ORSE	Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmerli 400 e encerado	m²	393,44	77,60	0,00	92,28	24,20	0,00	36.306,64	36.306,64	1,79%
9.3			RODAPE								6.310,09	0,31%	
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	206,64	20,36	0,00	24,21	21,21	0,00	6.310,09	6.310,09	0,31%
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO								21.739,14	1,07%	
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								21.739,14	1,07%	
10.1.1	94955	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSÉ (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF. 08/2022	m²	163,97	111,49	9,00	123,58	132,58	1.475,73	20.263,41	21.739,14	1,07%
11			REVESTIMENTO DE TETO								35.014,91	1,73%	
11.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								238,66	0,01%	
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL COM PREPARO MECÂNICO, TRAÇO 1:3:6, AF. 10/2022	m²	4,24	10,36	1,31	11,01	12,32	5,55	46,68	52,23	0,00%
11.1.2	94048	SINAPI	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	m²	4,24	36,98	19,24	24,73	43,97	81,58	104,85	183,43	0,00%
11.2			FORRO								34.776,25	1,71%	
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF. 08/2023, PS	m²	340,81	85,81	18,02	84,02	102,04	6.141,40	28.634,85	34.776,25	1,71%
12			PINTURA								71.948,12	3,55%	
12.1			PAREDES								55.747,24	2,75%	
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO REJADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	2.078,46	4,02	1,97	2,81	4,78	4.094,57	5.840,46	6.335,03	0,46%
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	1.351,77	11,21	7,30	6,03	13,33	9.887,82	8.151,17	18.019,09	0,89%
12.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	1.351,77	9,65	4,68	6,62	11,47	6.556,08	8.948,72	15.500,80	0,76%
12.1.4	95305	SINAPI	PINTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	726,89	14,22	4,57	12,34	16,91	3.320,97	8.967,35	12.288,32	0,61%
12.2			TETO								15.333,89	0,86%	
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	340,81	20,88	15,04	9,79	24,88	5.125,78	3.336,53	8.462,31	0,42%
12.2.2	104039	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	340,81	12,03	6,74	7,56	14,30	2.297,06	2.576,62	4.873,58	0,24%
12.3			ESQUADRIAS								2.864,99	0,14%	
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NERURO ALQUIDADO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	m²	59,06	22,97	6,71	20,60	27,31	396,29	1.612,92	1.808,08	0,08%
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	59,06	17,83	9,11	12,09	21,20	538,04	714,03	1.252,07	0,06%
13			MARMORARIA								10.595,35	0,52%	
13.1	12492	ORSE	Tampouparcaba em granito branco siena, e=2cm	m²	13,42	663,91	33,26	756,26	789,52	446,35	10.149,00	10.595,35	0,52%
14			LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS								58.117,74	2,87%	
14.1			EQUIPAMENTOS								255,16	0,01%	
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM COR PO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	107,29	13,18	114,40	127,58	26,36	228,80	255,16	0,01%
14.2			LOUÇAS								14.654,49	0,72%	
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE	UN	6,00	547,50	30,86	620,20	651,08	185,28	3.721,20	3.906,48	0,19%
14.2.2	44.01.040	CPOS/CDHU	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	1.040,98	88,11	1.149,82	1.237,93	88,11	1.237,93	0,06%	
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - 44 X 35,5 CM - PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO, 300X300 EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	13,00	410,19	42,33	446,46	487,79	550,29	5.790,98	6.341,27	0,31%
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, SOL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	876,21	67,10	974,88	1.041,98	67,10	974,88	1.041,98	0,05%
14.2.5	170124	IOPEs	LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	1,00	567,87	109,89	565,42	675,31	109,89	565,42	675,31	0,03%
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	3,00	151,57	25,85	154,39	160,24	77,55	463,17	540,72	0,03%
14.2.7	44.01.850	CPOS/CDHU	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	6,00	127,65	31,30	120,50	151,80	187,80	723,00	910,80	0,04%
14.3			METAS E ACESSÓRIOS								43.200,09	2,13%	
14.3.1	44.02.200	CPOS/CDHU	TAMPONABANCA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14	1.419,90	1.283,84	1.459,70	1.688,54	1.683,22	10.225,17	10.598,39	0,52%
14.3.2	13202												



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada e Saúde
Unidade Básica de Saúde Pore 1 - Área Construída: 389,7m²

BDI Geral: 18,25% Encargo Social Mensalista: 66,34% Data: 16/01/2025

Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOSCD/HU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (028)

BDI Equipamentos: 11,40% Encargo Social Horista: 111,56% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total	
15.1.29	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	0,10	17,30	1,17	19,40	20,57	0,12	1,93	2,05	0,00%
15.1.30	89869	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	3,00	10,28	6,19	8,03	12,22	229,03	223,11	452,14	0,02%
15.1.31	94690	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	UN	1,00	11,28	4,20	9,21	13,41	4,20	9,21	13,41	0,00%
15.1.32	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 52 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2,00	32,28	10,97	27,41	38,38	21,94	54,82	76,76	0,00%
15.1.33	89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	15,00	20,30	9,33	14,81	24,14	139,95	222,15	362,10	0,02%
15.1.34	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	20,49	5,53	18,83	24,36	5,53	18,83	24,36	0,00%
15.1.35	89366	SINAPI	TUBO DE DESCARGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8,00	16,72	5,95	13,93	19,88	47,60	111,44	159,04	0,01%
15.1.36	90073	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	48,00	13,28	5,51	10,26	15,79	269,99	503,72	773,71	0,04%
15.1.37	CPU2194	Prório	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	14.482,29	179,31	17.043,02	17.223,33	179,31	17.043,02	17.223,33	0,85%
15.1.38	48.02.008	CPOSCD/HU	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	UN	1,00	9.801,47	139,07	11.516,76	11.655,83	139,07	11.516,76	11.655,83	0,57%
15.1.39	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8,00	16,97	6,81	12,89	19,70	64,48	103,12	157,60	0,01%
15.1.40	12882	ORSE	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RÁIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	906,34	30,83	1.046,98	1.077,81	30,83	1.046,98	1.077,81	0,05%
15.1.41	48.02.300	CPOSCD/HU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RÁIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	7.290,28	100,84	8.568,76	8.669,60	100,84	8.568,76	8.669,60	0,43%
15.2			SANITÁRIA									50.550,86	2,49%
15.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	52,71	16,78	45,90	62,68	16,78	45,90	62,68	0,00%
15.2.2	4483	ORSE	Caixa sifonada Ø 100 x Ø 100mm	un	4,00	641,99	363,94	399,51	763,45	1.455,76	1.598,04	3.053,80	0,15%
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	17,00	77,85	17,80	74,77	92,57	302,60	1.271,09	1.573,69	0,08%
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	115,03	20,10	116,69	136,79	20,10	116,69	136,79	0,00%
15.2.5	89709	SINAPI	RAJO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	22,97	6,94	20,37	27,31	20,82	61,11	81,93	0,00%
15.2.6	89883	SINAPI	SEDO DE PVC, DN 100 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	29,00	12,90	2,49	12,85	15,34	72,21	372,65	448,88	0,22%
15.2.7	89879	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	30,00	10,16	3,63	4,45	12,08	108,90	353,50	382,40	0,02%
15.2.8	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF. 08/2022	UN	10,00	75,39	4,77	84,88	89,65	47,70	848,80	896,50	0,04%
15.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8,00	50,06	9,12	50,41	69,53	72,96	403,28	476,24	0,02%
15.2.10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	48,00	13,81	5,33	11,09	16,42	261,17	543,41	804,58	0,04%
15.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	25,00	10,79	5,33	7,50	12,83	133,25	187,50	320,75	0,02%
15.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	25,00	18,05	5,79	15,67	21,46	144,75	391,75	536,50	0,03%
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	27,35	6,94	25,58	32,52	20,82	76,74	97,56	0,00%
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	44,00	17,23	5,79	14,69	20,48	254,76	646,36	901,12	0,04%
15.2.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 25 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	29,00	10,53	5,79	7,19	12,52	154,57	208,31	363,08	0,02%
15.2.16	104345	SINAPI	JUNTA DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	11,00	49,51	9,77	49,10	58,87	107,47	540,10	647,57	0,03%
15.2.17	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	15,44	7,11	11,25	18,36	42,66	67,50	110,16	0,01%
15.2.18	104350	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 40 MM, (1 1/4") - INCLUSIVE CONEXÕES	UN	1,00	35,33	5,33	36,68	42,01	5,33	36,68	42,01	0,00%
15.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	47,31	9,27	46,99	56,26	9,27	46,99	56,26	0,00%
15.2.20	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCHABIMENTO	UN	1,00	22,82	2,15	24,98	27,13	2,15	24,98	27,13	0,00%
15.2.21	46.03.050	CPOSCD/HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,90	11,91	68,88	64,20	133,08	7.432,15	6.927,18	14.359,33	0,71%
15.2.22	46.03.038	CPOSCD/HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,80	53,16	37,56	26,65	63,21	1.524,94	1.041,38	2.566,32	0,13%
15.2.23	46.03.040	CPOSCD/HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R", DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,60	86,52	56,34	46,54	102,88	1.442,30	1.191,42	2.633,72	0,13%
15.2.24	46.01.040	CPOSCD/HU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 40 MM, (1 1/4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,20	49,31	31,30	27,33	98,63	1.884,26	1.645,26	3.529,52	0,17%
15.2.25	46.02.010	CPOSCD/HU	TUBO DE PVC RÍGIDO MARRON, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,25	31,30	14,18	45,48	544,62	246,73	791,35	0,04%
15.2.26	46.03.008	CPOSCD/HU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R", DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	97,30	45,01	31,30	22,22	63,52	3.045,49	2.162,00	5.207,49	0,26%
15.2.27	89782	SINAPI	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	15,32	7,11	11,10	18,21	7,11	11,10	18,21	0,00%
15.2.28	1995	ORSE	Verticalização de rede sanitária em PVC rígido soldável, para esgoto sanitário, diâmetro = 100mm	m	8,00	22,02	8,94	17,24	26,18	71,12	137,92	209,44	0,01%
15.2.29	89733	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	17,00	7,19	3,96	4,59	8,55	67,32	78,03	143,35	0,01%
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	17,00	10,90	4,59	8,37	12,96	78,03	142,29	220,32	0,01%
15.2.31	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	17,00	13,40	4,24	11,69	15,93	72,08	198,73	270,81	0,01%
15.2.32	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	34,00	8,70	5,70	4,64	10,34	193,80	157,76	351,56	0,02%
15.2.33	89396	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	102,00	23,82	15,90	13,23	28,32	1.639,98	1.257,66	2.898,64	0,14%
15.2.34	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	23,83	9,88	24,35	28,33	34,38	24,35	28,33	0,00%
15.2.35	9760	ORSE	Joelho 45º de PVC rígido, série R, diâmetro = 50mm	un	1,00	18,89	8,90	11,56	22,46	10,90	22,46	33,36	0,00%
15.2.36	12884	ORSE	Caixa de coleta de gordura - CCT 120 (com 20 unidades DNT)	m	1,00	4.561,93	2.384,02	3.049,96	5.426,93	2.384,02	3.049,96	5.426,93	0,27%
15.2.37	94962	SINAPI	CONCRETO MACRO PARA LÁSTRO, TRACO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PEDIPELO MECÂNICO COM DIMENSÃO 400 X 400 X 40	m²	0,20	569,59	70,75	606,60	677,35	14,15	121,32	135,47	0,01%
15.2.38	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	19,00	12,18	4,47	14,01	14,48	83,3	266,19	275,12	0,01%
15.2.39	89625	SINAPI	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	17,00	21,10	1,91	23,18	25,09	32,47	394,06	426,53	0,02%
15.2.40	89629	SINAPI	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	42,35	7,04	43,32	50,36	7,04	43,32	50,36	0,00%
15.3			PLUVIAL									20.324,05	1,00%
15.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 12cm, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grade de ferro fundido	un	4,00	542,63	177,96	467,33	645,29	711,84	1.889,32	2.581,16	0,13%
15.3.2	6409	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00								



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Pórea 1 - Área Construída: 389,7m²

BDI Geral: 18,92% Encargo Social Mensalista: 66,34% Data: 16/01/2025
BDI Equipamentos: 11,40% Encargo Social Horista: 111,56% Revisão: 00

Banco: SINAPI (11/2024) - CPO5/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (028)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total		
16.1.10	91728	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	67,00	7,33	1,66	7,05	8,71	11,23	5,896,67	0,29%		
16.1.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	69,90	10,25	2,17	10,01	12,18	15,68	699,70	0,04%		
16.1.21	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x 0,3 M. 1/2020	UN	2,00	183,42	85,03	133,09	218,12	170,06	286,18	436,24	0,02%	
16.1.22	81481	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 200X200X100 PISO	UN	3,00	96,36	53,33	61,26	114,59	169,99	183,78	343,77	0,02%	
16.1.23	81482	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 300X300X100	UN	1,00	212,92	57,83	195,27	253,20	170,06	423,26	0,01%		
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	8,00	36,21	19,10	23,96	43,06	152,80	191,68	344,48	0,02%	
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	58,23	30,09	39,15	69,24	30,09	99,33	69,24	0,01%	
16.1.26	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	51,73	26,40	35,11	61,51	52,80	70,22	123,02	0,00%	
16.1.27	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	23,00	29,76	15,46	19,93	35,39	355,58	458,39	813,97	0,04%	
16.1.28	55208	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO RIEEL P/ SAÍDA CABO DE SOM	UN	26,00	11,26	1,82	5,77	13,39	198,12	150,02	348,14	0,02%	
16.1.29	62002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	5,78	1,66	5,01	8,87	33,48	90,18	123,66	0,01%	
16.1.30	62068	SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL, 42 PIAL PLUS	UN	212,00	9,29	1,86	7,99	9,85	394,32	1.693,88	2.088,20	0,10%	
16.1.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	34,00	35,11	19,10	22,65	41,75	649,40	770,10	1.419,50	0,07%	
16.1.32	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	48,16	24,60	30,29	54,89	24,60	30,29	54,89	0,00%	
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10,00	39,66	20,91	26,25	47,16	209,10	262,50	471,60	0,02%	
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	72,00	45,06	24,60	28,98	53,58	1.771,20	2.086,56	3.857,76	0,19%	
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	22,00	49,34	24,60	34,07	68,67	541,20	749,54	1.290,74	0,06%	
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	65,93	35,53	42,87	78,40	71,06	85,74	156,80	0,01%	
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	85,00	24,14	13,61	15,09	28,70	1.156,85	1.282,65	2.439,50	0,12%	
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+2 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	11,00	26,28	13,61	17,64	31,25	149,71	194,04	343,75	0,02%	
16.1.39	452	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	2,00	100,54	38,95	86,96	124,91	77,90	171,92	249,82	0,01%	
16.1.40	93655	SINAPI	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	68,91	11,82	67,84	79,56	23,24	61,79	471,88	0,01%	
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	11,51	1,49	12,19	13,68	14,99	12,19	13,68	20,00	0,00%
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	37,00	12,16	2,02	12,44	14,46	74,74	460,28	535,02	0,03%	
16.1.43	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	57,48	4,07	64,38	68,33	20,35	321,30	341,65	0,02%	
16.1.44	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	32,00	59,60	5,68	65,55	71,23	181,76	2.097,60	2.279,36	0,11%	
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	62,89	7,83	69,95	74,78	15,66	133,90	149,56	0,01%	
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	68,91	11,82	67,84	79,56	23,24	61,79	471,88	0,01%	
16.1.47	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, concrete SKA	UN	2,00	101,41	23,35	97,24	120,59	48,70	244,48	241,18	0,01%	
16.1.48	454	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), SKKA	UN	1,00	274,68	77,92	248,72	326,64	77,92	194,72	326,64	0,02%	
16.1.49	64863	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SUPORTE TIPO I, 2P+1 10 A, TIPO SF65	UN	22,00	31,74	19,29	35,62	371,91	270,96	4.598,68	5.209,74	0,26%	
16.1.50	37_24.042	CPO5/CDHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE I_{n}= 4 kV, UN ATE 240V/150V, IMP I_{n}= 60 KA, CURVA DE ENSAIO 100/500V - CLASSE 1	UN	4,00	645,23	39,38	727,92	767,30	157,52	2.911,68	3.069,20	0,15%	
16.1.51	64919	SBC	DISPOSITIVO DE RESÍDUO DE ALTA SENS. TETRA 100A	UN	1,00	417,32	19,29	476,98	486,27	19,29	476,98	496,27	0,02%	
16.1.52	13149	ORSE	Dispositivo DR tripolar 100 A, 500 AC, 30MA	UN	2,00	297,85	23,35	330,85	354,20	40,70	681,70	708,40	0,03%	
16.1.53	63912	SBC	SADA HORIZONTAL PARA ELÉTRICO TIPO 1/4"	UN	2,00	68,91	11,82	67,84	79,56	23,24	61,79	471,88	0,01%	
16.1.54	63952	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELÉTRICO 100x50x5mm	UN	4,00	43,04	20,07	31,11	51,18	20,07	31,11	51,18	0,00%	
16.1.55	60107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,40	42,39	19,29	31,12	50,41	587,13	914,92	1.482,05	0,07%	
16.1.56	8885	ORSE	8885 - WIRE 100 x 75 mm, para fiação de eletrodutos metálicos (ref.: moça ou similar)	UN	22,00	14,91	9,24	17,01	324,74	170,94	203,28	374,22	0,02%	
16.1.57	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrodutos metálicos (ref.: moça ou similar) - Rev 01	UN	26,00	52,08	5,08	59,88	5,08	100,88	54,08	154,96	0,01%	
16.1.58	62662	SBC	TERMINAL PARA ELÉTRICO 100x50x5mm	UN	1,00	16,35	14,34	5,10	19,44	14,34	5,10	19,44	0,00%	
16.1.59	91937	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	113,60	28,15	10,43	20,66	31,09	1.184,85	2.346,97	3.531,82	0,17%	
16.1.60	91935	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.099,60	20,66	9,83	14,73	24,56	10.809,07	16.197,10	27.006,17	1,33%	
16.1.61	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	42,90	20,57	4,81	19,65	24,46	20.805,37	84.920,30	1.043,33	0,03%	
16.1.62	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	133,20	20,82	6,96	17,79	24,75	92,07	2.369,63	3.296,70	0,16%	
16.1.63	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	41,40	30,81	5,53	31,10	36,63	228,94	1.287,54	1.516,48	0,07%	
16.1.64	38.04.080	CPO5/CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR 9087 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,00	77,08	50,09	41,57	81,68	50,09	41,57	81,68	0,00%	
16.1.65	50.05.312	CPO5/CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FÁRÓIS	UN	29,00	244,67	19,24	271,02	290,96	578,26	7.859,58	8.437,84	0,42%	
16.1.66	8862	ORSE	Suporte do tipo de parafusos E27 de 60mm, ref: 87-2223, marca Decolux ou similar	UN	92,00	12,40	5,82	8,92	14,74	535,44	820,64	1.356,08	0,07%	
16.1.67	101538	SINAPI	ARMADILHA SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	2,00	62,14	9,93	63,98	73,89	19,88	127,92	147,78	0,01%	
16.1.68	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	3.590,34	157,55	4.112,06	4.269,63	157,55	4.112,06	4.269,63	0,21%	
16.1.69	61236	SBC	BARRAMENTO PENTE 12 PÓLOS BIFÁSICO 63A FORCELINÉ	UN	1,00	37,46	23,16	21,38	44,54	23,16	21,38	44,54	0,00%	
16.1.70	64550	SBC	BARRAMENTO BIFÁSICO 24 PÓLOS BIFÁSICO COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	283,80	23,16	325,98	345,14	23,16	23,16	454,14	0,02%	
16.1.71	62300	SBC	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	343,06	23,16	384,80	407,96	48,32	769,60	815,92	0,04%	
16.2			ILUMINAÇÃO									29.238,17	1,44%	
16.2.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2020	UN	18,00	108,34	17,48	111,35	128,83	314,64	2.004,30	2.318,94	0,11%	
16.2.2	41.31.040	CPO5/CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3694 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 36 W A 41 W	UN	25,00	333,11	25,04	371,09	396,13	626,00	9.277,25	9.903,25	0,49%	
16.2.3	60121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO F20 25x22,5	UN	10,00	56,08	38,61	38,08	66,69	386,10	380,80	666,90	0,03%	
16.2.4	13158	ORSE	Luminária plafon (sotepor) 40 x 36 W - 6000K - G - Light ou similar	UN	50,00	223,08	19,87	245,81	269,50	13.264,00	15.264,00	0,65%		
16.2.5	60582	SBC	LUMINÁRIA COLUNÁRIPISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE AÇO	UN	6,00	432,38	38,61	475,57	514,18	231,68	2.853,42	3.085,08	0,15%	
16.2.6	11273	SBC	SPDA	UN	1,00	354,21	14,10	387,12	421,22	34,10	421,22	0,02%		
16.2.3	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALUMINUM COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF. 12/2020	UN	9,00	1.170,26	271,41	1.120,26	1.391,67					



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral: 18,92%	Encargo Social Mensalista: 66,34%	Data: 15/01/2025
BDI Equipamentos: 11,40%	Encargo Social Horista: 111,58%	Revisão: 00

Bancos:
 SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHUJ (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEJ (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (028)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total	

Total sem BDI	1.707.562,84
Total do BDI	320.893,03
Total Geral	2.028.455,87