

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		VALOR 43.904,44	VISTO	
	OBRA: REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA				
	LOCAL: ZONA RURAL		DATA ABRIL./2019	01/01	

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
PONTE DE MADEIRA DE LEI S/O IGARAPÉ DA CASA DE FARINHA - MEDINDO 10,00 x 3,20m - TRECHO VILA DO PATAUATEUA RAMAL CASA DE FARINHA							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		Capina Manual de 50,00m p/ cada lado e limpeza do canal	600,00	m ²	0,76	456,00	456,00
2		INFRA ESTRUTURA					
2.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de cortinas e alas	24,00	m2	691,15	16.587,60	16.587,60
3		SUPER ESTRUTURAL					
3.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiro	108,80	m	79,62	8.662,66	
3.2		Fornecimento, transporte e colocação de deslizante	40,00	m	113,05	4.522,00	
3.3		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	20,00	m	372,31	7.446,20	
3.4		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo	28,00	m	126,88	3.552,64	
3.5		Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	170,00	kg	10,97	1.864,90	
3.6		Pintura esmalte	40,40	m2	20,11	812,44	26.860,84
						R\$	43.904,44



PATRICK DA SILVA SIDRIM
 Responsável Técnico Municipal
 CREA - PA 1517032679

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		VALOR 32.935,28	VISTO	
	OBRA: REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA				
	LOCAL: ZONA RURAL		ANALÍTICO		

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DA MATA - MEDINDO 5,10 x 4,20m - TRECHO VILA DO PURAQUEQUARINHA / VILA DO PATAUATEUA							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		Capina Manual de 50,00m p/ cada lado e limpeza do canal	600,00	m ²	0,76	456,00	456,00
2		INFRA ESTRUTURA					
2.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de cortinas e alas	24,00	m2	691,15	16.587,60	16.587,60
3		SUPER ESTRUTURAL					
3.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiro	71,40	m	79,62	5.684,87	
3.2		Fornecimento, transporte e colocação de deslizante	20,40	m	113,05	2.306,22	
3.3		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	10,20	m	372,31	3.797,56	
3.4		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo	18,20	m	126,88	2.309,22	
3.5		Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	120,00	kg	10,97	1.316,40	
3.6		Pintura esmalte	23,74	m2	20,11	477,41	15.891,68
						R\$	32.935,28

PATRICK DA SILVA SIDRIM

Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679





	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		VALOR	VISTO	
	OBRA: REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA LOCAL: ZONA RURAL		46.736,25		
			ANALÍTICO	FL:	
			ABRIL./2019	01/01	

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DO ARIORÉ - MEDINDO 11,00 x 3,20m TRECHO VILA ARIORÉ.						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		Capina Manual de 50,00m p/ cada lado e limpeza do canal	600,00	m ²	0,76	456,00
2		INFRA ESTRUTURA				
2.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de cortinas e alas	24,00	m2	691,15	16.587,60
3		SUPER ESTRUTURAL				
3.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiro	118,40	m	79,62	9.427,01
3.2		Fornecimento, transporte e colocação de deslizante	44,00	m	113,05	4.974,20
3.3		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	22,00	m	372,31	8.190,82
3.4		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo	30,00	m	126,88	3.806,40
3.5		Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	220,00	kg	10,97	2.413,40
3.6		Pintura esmalte	43,80	m2	20,11	880,82
						29.692,65
						46.736,25





PATRICK DA SILVA SIDRIM
 Responsável Técnico Municipal
 CREA - PA 1517032679

		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM OBRA: REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA LOCAL: ZONA RURAL		ANALÍTICO	VALOR 39.083,04	VISTO	
					DATA ABRIL./2019	FL: 01/01	
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DO ENGENHO - MEDINDO 8,00 x 3,20m - TRECHO VILA DO ENGENHO.							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		Capina Manual de 50,00m p/ cada lado e limpeza do canal	600,00	m ²	0,76	456,00	456,00
2		INFRA ESTRUTURA					
2.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de cortinas e alas	24,00	m2	691,15	16.587,60	16.587,60
3		SUPER ESTRUTURAL					
3.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiro	86,40	m	79,62	6.879,17	
3.2		Fornecimento, transporte e colocação de deslizante	32,00	m	113,05	3.617,60	
3.3		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	16,00	m	372,31	5.956,96	
3.4		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo	24,00	m	126,88	3.045,12	
3.5		Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	170,00	kg	10,97	1.864,90	
3.6		Pintura esmalte	33,60	m2	20,11	675,70	22.039,44
						R\$	39.083,04





PATRICK DA SILVA SIDRIM
 Responsável Técnico Municipal
 CREA - PA 1517032679

		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM OBRA: REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA LOCAL: ZONA RURAL		ANALÍTICO		VALOR 31.210,44	VISTO		
						DATA ABRIL./2019	FL: 01/01		
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS		UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ PATAUATEUA RAMAL DO IRMÃO JOÃO / DECY MIRANDA - MEDINDO 5,00 x 4,20m									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1		Capina Manual de 50,00m p/ cada lado e limpeza do canal	600,00	m ²	0,76	456,00		456,00	456,00
2		INFRA ESTRUTURA							
2.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de cortinas e alas	24,00	m ²	691,15	16.587,60		16.587,60	16.587,60
3		SUPER ESTRUTURAL							
3.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiro	54,40	m	79,62	4.331,33		4.331,33	
3.2		Fornecimento, transporte e colocação de deslizante	20,00	m	113,05	2.261,00		2.261,00	
3.3		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	10,00	m	372,31	3.723,10		3.723,10	
3.4		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo	18,00	m	126,88	2.283,84		2.283,84	
3.5		Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	100,00	kg	10,97	1.097,00		1.097,00	
3.6		Pintura esmalte	23,40	m ²	20,11	470,57		470,57	14.166,84
						R\$			31.210,44

PATRICK DA SILVA SIDRIM

Responsável Técnico Municipal
 CREA - PA 1517032679



		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM OBRA: REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA LOCAL: ZONA RURAL			
ANALÍTICO		VALOR 31.210,44	VISTO	FL:	
DATA ABRIL./2019		01/01	01/01		

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPE DA VL. PATAUATEUA - MEDINDO 5,00 x 3,20m - TRECHO OUM - 003 A ESTIVA DO BONITO							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		Capina Manual de 50,00m p/ cada lado e limpeza do canal	600,00	m ²	0,76	456,00	456,00
2		INFRA ESTRUTURA					
2.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de cortinas e alas	24,00	m2	691,15	16.587,60	16.587,60
3		SUPER ESTRUTURAL					
3.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiro	54,40	m	79,62	4.331,33	
3.2		Fornecimento, transporte e colocação de deslizante	20,00	m	113,05	2.261,00	
3.3		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	10,00	m	372,31	3.723,10	
3.4		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo	18,00	m	126,88	2.283,84	
3.5		Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	100,00	kg	10,97	1.097,00	
3.6		Pintura esmalte	23,40	m2	20,11	470,57	14.166,84
						R\$	31.210,44

PATRICK DA SILVA SIDRIM
 Responsável Técnico Municipal
 CREA - PA 1517032679



		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM OBRA: REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA LOCAL: ZONA RURAL			
ANALÍTICO		VALOR 40.270,58	VISTO	FL: 01/01	
		DATA ABRIL./2019			

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA - MEDINDO 7,80 x 4,20m - TRECHO VILA DO PURAQUEQUARINHA / FAZENDA GAVIÃO REAL							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		Capina Manual de 50,00m p/ cada lado e limpeza do canal	600,00	m ²	0,76	456,00	456,00
2		INFRA ESTRUTURA					
2.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de cortinas e alas	24,00	m2	691,15	16.587,60	16.587,60
3		SUPER ESTRUTURAL					
3.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiro	114,00	m	79,62	9.076,68	
3.2		Fornecimento, transporte e colocação de deslizante	31,20	m	113,05	3.527,16	
3.3		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	15,60	m	372,31	5.808,04	
3.4		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo	23,60	m	126,88	2.994,37	
3.5		Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	120,00	kg	10,97	1.316,40	
3.6		Pintura Esmalte	32,92	m2	15,32	504,33	23.226,98
						R\$	40.270,58

PATRICK DA SILVA SIDRIM

Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679



	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		VALOR 30.991,04	VISTO	
	OBRA: REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA				
	LOCAL: ZONA RURAL		ANALÍTICO		

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇOS		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DA ZÉLIA - MEDINDO 5,00 x 3,20m - TRECHO RAMAL DO BACURAL / ZÉLIA							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		Capina Manual de 50,00m p/ cada lado e limpeza do canal	600,00	m ²	0,76	456,00	456,00
2		INFRA ESTRUTURA					
2.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de cortinas e alas	24,00	m2	691,15	16.587,60	16.587,60
3		SUPER ESTRUTURAL					
3.1		Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiro	54,40	m	79,62	4.331,33	
3.2		Fornecimento, transporte e colocação de deslizante	20,00	m	113,05	2.261,00	
3.3		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	10,00	m	372,31	3.723,10	
3.4		Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo	18,00	m	126,88	2.283,84	
3.5		Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	80,00	kg	10,97	877,60	
3.6		Pintura esmalte	23,40	m2	20,11	470,57	13.947,44
						R\$	30.991,04



PATRICK DA SILVA SIDRIM
 Responsável Técnico Municipal
 CREA - PA 1517032679