

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM - PA

LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 003/2020 - CPL - PMO

DATA DE ABERTURA: 16/03/2020

HORA DE ABERTURA: 09h00min

BDI 20,0 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VL. UNIT C/ BDI	VL. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.589,75
1.1	LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M2)	CJ	1,00	R\$ 6.589,75	R\$ 6.589,75
2	SUPER ESTRUTURA/PILARES E VIGAS				R\$ 21.530,24
2.1	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M3	30,82	R\$ 698,58	R\$ 21.530,24
3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS				R\$ 71.959,67
3.1	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	482,85	R\$ 56,45	R\$ 27.256,88
3.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	64,11	R\$ 35,34	R\$ 2.265,65
3.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M ²	901,59	R\$ 41,65	R\$ 37.551,22
3.4	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	M3	0,16	R\$ 2.665,85	R\$ 426,54
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	M2	61,79	R\$ 72,17	R\$ 4.459,38




4	PISO					R\$ 37.479,39
4.1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	M2	328,23	R\$ 95,76		R\$ 31.431,30
4.2	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO - E=2CM	M2	1,76	R\$ 584,48		R\$ 1.028,68
4.3	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	M ²	45,58	R\$ 95,18		R\$ 4.338,30
4.4	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	M	41,94	R\$ 16,24		R\$ 681,11
5	COBERTURA					R\$ 88.896,33
5.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M	M2	358,55	R\$ 193,04		R\$ 69.214,49
5.2	COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM	M2	358,55	R\$ 50,41		R\$ 18.074,51
5.3	CUMEEIRA ALUMINIO E = 0,8 MM	M	29,15	R\$ 55,14		R\$ 1.607,33
6	ESQUADRIAS / SERRALHERIA					R\$ 15.208,53
6.1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS (SEM MOLA)	M2	6,00	R\$ 471,06		R\$ 2.826,36
6.2	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	M2	5,00	R\$ 586,93		R\$ 2.934,65
6.3	ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	7,63	R\$ 624,24		R\$ 4.762,95
6.4	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UND	4,00	R\$ 93,44		R\$ 373,76
6.5	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	M2	2,40	R\$ 490,32		R\$ 1.176,77
6.6	GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	11,28	R\$ 277,84		R\$ 3.134,04
7	PINTURA					R\$ 31.616,92
7.1	ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	794,63	R\$ 38,36		R\$ 30.482,01

7.2	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASS	M2	15,20	R\$ 23,82	R\$ 362,06
7.3	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)	M2	21,60	R\$ 35,78	R\$ 772,85
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 14.933,65
8.1	ÁGUA / ESGOTO				
8.1.1	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	11,00	R\$ 370,25	R\$ 4.072,75
8.1.2	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	M	8,00	R\$ 347,88	R\$ 2.783,04
8.1.3	CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO	UND	4,00	R\$ 449,12	R\$ 1.796,48
				TOTAL DO ITEM 8.1	8.652,27
8.2	LOUÇAS E ACESSÓRIOS				
8.2.1	LAVATORIO DE LOUÇA C/COL.,TORNEIRA,SIFAO E VALV.	UND	5,00	R\$ 563,93	R\$ 2.819,65
8.2.2	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	UND	5,00	R\$ 560,42	R\$ 2.802,10
8.2.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/002 OU 3/004, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/002013	UND	1,00	R\$ 659,63	R\$ 659,63
				TOTAL DO ITEM 8.2	6.281,38
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 28.668,24
9.1	GERAL (QDG)				
9.1.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	UND	2,00	R\$ 64,06	R\$ 128,12
9.1.2	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	UND	1,00	R\$ 97,24	R\$ 97,24



9.1.3	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E PT FIAÇÃO) ATE 200W	PT	76,00	R\$ 208,92	R\$ 15.877,92
9.1.4	DISJUNTOR 1P - 10 A 30A - PADRÃO DIN	UND	8,00	R\$ 19,19	R\$ 153,52
9.1.5	DISJUNTOR 2P - 15 A 50A - PADRÃO DIN	UND	3,00	R\$ 56,10	R\$ 168,30
9.1.6	CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO	UND	6,00	R\$ 156,49	R\$ 938,94
9.1.7	HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"X3,0M C/ CONECTOR	UND	6,00	R\$ 96,88	R\$ 581,28
9.1.8	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV	M	30,00	R\$ 29,87	R\$ 896,10
TOTAL DO ITEM 9.1					18.841,42
9.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
9.2.1	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UND	35,00	R\$ 20,21	R\$ 707,35
9.2.2	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UND	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54
9.2.3	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO (S/FIAÇÃO)	UND	1,00	R\$ 47,75	R\$ 47,75
9.2.4	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO),	UND	1,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00
9.2.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	UND	5,00	R\$ 331,38	R\$ 1.656,90
9.2.6	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UND	16,00	R\$ 363,43	R\$ 5.814,88
9.2.7	LUMINÁRIA C/ LÂMP MISTA ATÉ 250W	UND	12,00	R\$ 122,95	R\$ 1.475,40
TOTAL DO ITEM 9.2					9.826,82
10	LIMPEZA FINAL				R\$ 2.990,48
10.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M ²	453,79	R\$ 6,59	R\$ 2.990,48
VALOR TOTAL					R\$ 319.873,20

Mãe do Rio - PA 16/03/2020


C S LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP
 CNPJ: 08.382.477.0001-90
 Sergio Roberto Lima Da Cruz
 CPF: 392.749.262-00 - RG: 2546801-PC/PA
 Sócio Administrador